



E-E METSZET  
M=1:50



D-D METSZET  
M=1:50

F-F METSZET  
M=1:50



- ① 2cm MÁZAS KERÁMIA  
6cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
5cm HŐSZIGETELÉS  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)
- ② 15cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
1cm HŐTÜKÖR  
10cm HŐSZIGETELÉS  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)
- ③ 2cm OSB  
20cm ÜVEG GYAPOT  
RÁCSOS TARTÓ  
10 cm SZENDVICSPANEL
- ④ 10 cm SZENDVICSPANEL
- ⑤ 10 cm HÜTŐ SZENDVICSPANEL
- ⑥ 20 cm C 30/37 beton  
20 cm homokos kavics
- ⑦ 2,5 cm TRAPÉZLEMEZ  
15 cm Z150 tartó  
RÁCSOSTARTÓ
- ⑧ 10 cm HÜTŐ SZENDVICSPANEL  
30 cm POROTHERM FALAZAT  
NEMESVAKOLAT
- ⑨ 10 cm TÉRBETON  
20 cm HOMOKOS KAVICS
- ⑩ 2cm MÁZAS KERÁMIA  
15cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

Generál tervező: <b>DECONIM kft.</b> 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 40.	Tervező: <b>Nagy és Társa Építőipari Bt.</b> 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány u. 40. MEK száma: C-15-1100	
Rajz tárgya: Buj (hrsz.:723/2) Géptároló építésének kivitelezése	Kelt: 2018.01.	
Megrendelő: Buj Község Önkormányzata	Méretarány: M=1:50	
Rajz megnevezése: Metszetek	Rajzszám: E-2.2	
Tervszám: 2/2018	Tervező: Nagy Zoltán, eng. É-2 15-0208, T-T 15-0159.	
Ez a terv a tervező szellemi tulajdonát képezi. A szerzői jogot fenntartjuk. A tervrajz bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közzéadása, közzététele a tervező hozzájárulása nélkül tilos!!! E-mail: ntsbtr@gmail.com		