



A-A METSZET  
M=1:50



B-B METSZET  
M=1:50



C-C METSZET  
M=1:50

- ① 2cm MÁZAS KERÁMIA  
6cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
5cm HŐSZIGETELÉS  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

② 15cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
1cm HŐTÜKÖR  
10cm HŐSZIGETELÉS  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

③ 2cm OSB  
20cm ÜVEG GYAPOT  
RÁCSOS TARTÓ  
10 cm SZENDVICSPANEL

④ 10 cm SZENDVICSPANEL

- ⑥ 20 cm C 30/37 beton  
20 cm homokos kavics

⑦ 2,5 cm TRAPÉZLEMEZ  
15 cm Z150 tartó  
RÁCSOSTARTÓ

⑧ 10 cm HŰTŐ SZENDVICSPANEL  
30 cm POROTHERM FALAZAT  
NEMESVAKOLAT

⑨ 10 cm TÉRBETON  
20 cm HOMOKOS KAVICS

- ⑩ 2cm MÁZAS KERÁMIA  
15cm SZIGETELÉST VÉDŐ BETON  
1 rtg BITUMENES LEMEZ  
TALAJNEDVESSÉG ELLEN  
5cm SZERELŐBETON  
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)  
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

Generál tervező: <b>DECONIM kft.</b> 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 40.	Tervező: <b>Nagy és Társa Építőipari Bt.</b> 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány u. 40. MEK száma: C-15-1100
Rajz tárgya: Buj (hrsz.:723/2) Géptároló építésének kiviteli terve	Kelt: <b>2018.01.</b>
Megrendelő: Buj Község Önkormányzata	Méretarány: <b>M=1:50</b>
Rajz megnevezése: <b>Metszetek</b>	Rajzszám: <b>E-2.1</b>
Tervszám: <b>2/2018</b>	Tervező: <b>Nagy Zoltán, eng. É-2 15-0208, T-T 15-0159,</b>
Ez a terv a tervező szellemi tulajdonát képezi. A szerzői jogot fenntartjuk. A tervrajz bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, közzététele a tervező hozzájárulása nélkül tilos!!! E-mail: ntsbtr@gmail.com	